

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

p.n. Prace awaryjne na Strudze Konitop

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na terenie gminy Lipusz, powiat kościerski, woj. pomorskie. W szczegółowej lokalizacji według poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa ciek/kanału	km od do	miejsowości	gmina/powiat
1	Str. Konitop	3+250-3+748	Szklana Huta	Lipusz/kościerski

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej udroźnieniu rurociągu na trasie Strugi Konitop wraz z odcinkiem odpływowym ciekku poprzez wymianę odcinka przewodu rurowego o średnicy 400 mm, na długości 41 m, oczyszczenie przewodu rurowego o średnicy 400 m na długości 35 m, oczyszczenie 4 studni kontrolnych na trasie rurociągu, uzupełnienie 1 kręgu w studni kontrolnej, naprawa wylotu z rurociągu z okładziny kamiennej oraz udroźnienia koryta rzeki na odpływie z rurociągu na długości 420 m.

Łącznie zamówienie obejmuje konserwację ciekku na długości ok. 0,5 km, w tym:

- wymianę odcinka przewodu rurowego o średnicy 400 mm, na długości 41 m,
- oczyszczenie przewodu rurowego o średnicy 400 mm, na długości 35 m przy 2/3 zamulenia,
- oczyszczenie studni kontrolnych na trasie rurociągu, w ilości 4 szt.
- uzupełnienie 1 kręgu w studni kontrolnej,
- naprawa wylotu z rurociągu okładziną kamienną - 0,6 m³,
- ścięcie drzew z trasy rurociągu o obwodzie do 50 cm, w ilości 5 szt.
- usunięcie krzewów z trasy rurociągu, w ilości 102 m²,
- usunięcie namułu z dna ciekku warstwą 20 cm na długości 280 m,
- mechaniczne usunięcie namułu z dna ciekku warstwą 30 i 40 cm na długości 140 m,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu i jego zagospodarowanie przez obsiew mieszanką traw, na długości 140 m,
- uprzątnięcie terenu po wycince i realizowanych pracach,

Szczegółowy zakres ujmuje załączony do opisu przedmiar stanowiący szczegółowy zakres niniejszego przedmiotu zamówienia.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ww. prace wykonawca zobowiązany jest wykonać z uwzględnieniem warunków:

- masy ziemi należy składować w miejscach, na które zgodę właściciela gruntu wykonawca uzyska we własnym zakresie,
- wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę na usunięcie drzew i krzewów w zakresie określonym w przedmiarze tj. drzew o obwodzie do 50 cm na (wysokości 3 cm), od właścicieli działek lub ich następców prawnych z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów, przy czym wstępną zgodę w tym zakresie uzyskał zamawiający,

- pozyskane drewno z wycięcia drzew, z obrębu działek nr 43 i 41 obręb Szklana Huta, gmina Lipusz, powiat kościerski, wykonawca przekaze protokólnie właścicielom działek lub ich następcom prawnym (z uwagi na nieuregulowany stan prany gruntów objętych tymi działkami),
- dojazd do miejsca prac i dowozu materiału wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami dróg i gruntów jeśli teren ten nie będzie stanowił dróg publicznych,
- wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę wejścia na przyległy do Strugi Konitop teren w tym w obrębie rurociągu oraz na przemieszczanie się po nim sprzętu mechanicznego, odłożenie gruntu z odmulenia ciekłu i jego zagospodarowanie, informując o terminie i zakresie planowanych prac,
- prace ziemne związane z odsłonięciem rurociągu i wymianą przewodu rurowego zostaną wykonane z uwzględnieniem wykonania niezbędnego zagęszczenia gruntu i technologii, która zapewni wykonanie zasadniczego zakresu robót podstawowych podlegających odbiorowi, ujętych w przedmiarze robót przy czym technologia nie może powodować nieuzasadnionych strat na gruntach przyległych,
- wszelkie zatory w korycie rzeki uniemożliwiające wykonanie prac a nie uwzględnione w zamówieniu, wykonawca zobowiązany jest usunąć we własnym zakresie,
- kolejność realizacji prac wykonawca na bieżąco będzie ustalał z przedstawicielem zamawiającego,
- prace ulegające zakryciu wykonawca jest zobowiązany okazać przed ich zakryciem przedstawicielowi zamawiającego,
- pracownicy wykonujący czynności uwzględnione w zamówieniu, będą zatrudnieni przez wykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 t.j.),

4. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Termin wykonania usługi: 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu.

5. PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze Wykonawcy teren w ramach spisanego protokołu.

6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzeń posesji i gruntów oraz instalacji na powierzchni terenu przyległego do ciekłu oraz za występujące w obrębie rurociągu i koryta ciekłu Strugi Konitop inne urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi i kable. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie należy powiadomić zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz mieć szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i ciekłów wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków,

- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych zbiorników wodnych.

8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póź. zm.). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez wykonawcę.

9. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór usługi przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, stanowiący informację o zakończeniu usługi i zgłoszeniu wykonanych prac przygotowanych do odbioru. Odbiór przeprowadza się w obecności zainteresowanych stron, sporządzając protokół odbioru końcowego.

10. ZGŁOSZENIA DO RDOŚ, UZGODNIENIA I UZYSKANE ZGODY

Prace mają charakter awaryjny stąd wymagają pilnej realizacji. Wobec powyższego, niezbędne prace w pierwszej kolejności zgłoszono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wyżej wymieniony organ w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 25.03.2020 r. włącznie) nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonych prac, które na podstawie art. 118 w związku z art. 118b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 – tekst jednolity) takiego zgłoszenia wymagają, co oznacza zgodę milczącą na ich wykonanie ww. organu. Ponadto przeprowadzono wywiad terenowy w zakresie kolizji ww. odcinka cieką wraz z rurociągiem na trasie z urządzeniami podziemnymi, który skonfrontowano z dostępnymi mapami uzbrojeń. Uzyskano wstępne zgody następców prawnych na usunięcie drzew i krzewów rosnących na gruncie o stanie prawnym nieuregulowanym, które na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) nie wymagają zgody Wójta.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Chojnicach
[Podpis]
Krystyna Lipińska

Załączniki:

1. Przedmiar stanowiący szczegółowy zakres,
2. Plan sytuacyjny cieką z rurociągiem na trasie z kilometrażem pozwalającym określić lokalizację planowanych robót.

*Zobowiązaniem birodła finansowe
w Planie utrzymania na
roboty Awaryjne poz. U.G.D. K.1. 75*

KIEROWNIK
Szcz. Inwestycji
Paw. Jacewicz

