

## Opis przedmiotu zamówienia zadania

Wytyczenie zgodnie z Projektem Budowlanym przebiegu trasy robót pogłębiarskich dla zadania pn „Roboty pogłębiarskie oraz naprawa umocnień brzegowych Kanału Dobrzyckiego km 11+700 do km 13+200, w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach gmina Zalewo, powiat ławski” .

### 1.Opis stanu istniejącego

Kanał Dobrzycki jest częścią składową Kanału Elbląskiego, który jest zakwalifikowany do klasy Ia oraz klasy II śródlądowych dróg wodnych.

Zgodnie z wymogami głębokość dla klasy Ia wynosi 1,5 m poniżej NW, a dla klasy II 2,20 m poniżej NW. Natomiast szerokość drogi wodnej dla klasy Ia wynosi 12m, a dla klasy II 25 m. Parametr głębokości nie jest spełniony na całym wytypowanym do robót odcinku, natomiast szerokość nie jest zachowana w obrębie mostu drogowego w miejscowości Dobrzyki i wynosi ca 9,50m.

### 2. Zakres prac do wykonania

Pracami objęty jest odcinek Kanału Elbląskiego ( odcinek Dobrzycki) od jeziora Jeziorak w kierunku mostu drogowego w Dobrzykach.

Zakres prac obejmuje:

- wytyczenie w terenie przekrojów poprzecznych trasy robót pogłębiarskich zgodnie z Projektem Budowlanym **30 szt.**,
- zastabilizowanie przekrojów po obu brzegach kanały palami drewnianymi
- założenie reperów roboczych dowiązanych do sieci państwowej– lokalizacja w uzgodnieniu z Zamawiającym **5 szt.**,
- wykonanie szkicu z wytyczenia 2 egz.,
- dokonanie wpisu do dziennika budowy o wytyczeniu obiektu.

### 3 Termin realizacji

Prace należy zakończyć wpisem do dziennika budowy nie później niż 15 sierpnia 2020 roku.

### 4. Sposób ustalenia ceny

Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe

**Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zadania.**

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
Jacek Gruba  
upr. bud. GP-1 7342/61/TO/92  
upr. bud. GP-1 7342/62/TO/92