

Chojnice, dnia 14.10.2020r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „ Malowanie pomieszczeń służbowych położonych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Chojnicach”.

Kod CPV – 45442100-8 Roboty malarskie

II. Zakres prac obejmuje:

1. Malowanie pomieszczeń biurowych w Nadzorze Wodnym w Bydgoszczy, położonych przy ul. Łowickiej 82, 85-776 Bydgoszcz.

W skład pomieszczeń przeznaczonych do malowania wchodzi;

- pomieszczenia biurowe,
- pomieszczenie socjalne,
- pomieszczenie gospodarcze,
- korytarz,
- łazienka.

łącznie powierzchnia w/w pomieszczeń, przeznaczona do malowania – 238,6 m², w tym:

- dwukrotne malowanie sufitów - pow. 62,14m²,
- dwukrotne malowanie ścian - pow. 176,46 m².

2. Malowanie pomieszczeń - Obiekt Hydrotechniczny Myłof - Zapora 1, 89-642 Ryteł

W skład pomieszczeń przeznaczonych do malowania wchodzi;

- pomieszczenia biurowe,
- pomieszczenie socjalne,
- pomieszczenie gospodarcze,
- pokoje służbowe,
- korytarze,
- łazienki.

łącznie powierzchnia w/w pomieszczeń, przeznaczona do malowania – 679,3 m², w tym:

- dwukrotne malowanie sufitów - pow. 177,3 m²,
- dwukrotne malowanie ścian - pow. 502,0 m²

Ogółem powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do malowania wynosi: 917,90 m², w tym:

sufity – 239,44 m²,
ściany – 678,46 m².

III. Sposób wykonania:

1. Zabezpieczenie mebli, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz stolarki okiennodrzwiowej pomieszczeń, podłóg, w których będą wykonywane prace malarskie, przed uszkodzeniem, zachlapaniem, kurzem itp.
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów ze szpachlowaniem rys, pęknięć oraz uzupełnieniem ubytków.
3. Przed docelowym malowaniem należy usunąć łuszczącą się starą farbę oraz zagruntować ściany.
4. Dwukrotne malowanie przygotowanej powierzchni sufitów farbą akrylową białą.
5. Dwukrotne malowanie przygotowanych ścian farbami akrylowymi.

Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

6. Zamawiający wymaga również, aby:
 - a) Wszelkie prace odbywały się od godz. 8.00 do godz. 16.00 w dni robocze;
 - b) Zamawiający nie dopuszcza wykonywania prac w dni wolne od pracy, chyba, że ze względów technologicznych będzie to uzasadnione;
 - c) Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku mają obowiązek przebywać w ubraniach roboczych, w standardzie ogólnie przyjętym do wykonywania prac budowlano-montażowych;
 - d) Podczas prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p. poż.

IV. Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę.
2. Wszelkie materiały wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dodatkowo powinny posiadać świadectwa o dopuszczeniu tych materiałów do wykonywania zadań w budownictwie.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca robót, włącznie z wywozem i utylizacją wszystkich materiałów na własny koszt.

V. Termin realizacji robót:

Termin realizacji robót **do 06 grudnia 2020r.**

VI. Odbiór robót

1. Roboty będą odebrane w całości po zakończeniu wszystkich robót.
2. Zamawiający sporządzi protokół odbioru robót, który podpisują osoby nadzorujące roboty.
3. Na podstawie protokołu Wykonawca wystawi fakturę VAT.
4. Należność płatna przelewem do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Złożona oferta winna obejmować koszt robót przygotowawczych, materiały użyte do wykonania robót, robociznę, koszty uporządkowania pomieszczeń po malowaniu oraz wszelkie koszty własne Wykonawcy.


Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia jest opisany w przedmiarze robót.

Sporządził:

KIEROWNIK
Działu Organizacji

Janina Kulesza

Akceptuję:

DYREKTOR

Maria Ossowska

Załączniki:

1. Przedmiar robót