

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.:

### Usuwanie drzew na rzekach i jeziorach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Chojnicach

#### 1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na terenie gmin: Chojnice, powiat chojnicki, gm. Kościerzyna i gm. Karsin, powiat kościerski, woj. Pomorskie, gm. Cekcyn, powiat tucholski woj. Kujawsko-pomorskie. W szczegółowej lokalizacji według poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa ciek/kanału	km od do	miejsowości	gmina/powiat
1	Borowa	0+350-0+432	Korne	Kościerzyna/kościerski
2	Chocina	11+166-11+268	Chociński Młyn	Chojnice/chojnicki
3	Jezioro Gołuń	brzeg północny	Wdzydze	Kościerzyna/kościerski
4	Trzebiocha	2+535	Grzybowski Młyn	Kościerzyna/kościerski
5	Jezioro Wdzydze	brzeg wschodni	półwysep Lipa	Karsin/kościerski
6	Jezioro Miały	brzeg zachodni	Płazowo	Cekcyn/tucholski
7	Jezioro Wielkie Cekcyńskie	brzeg wschodni	Kruszka	Cekcyn/tucholski

#### 2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest głównie wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew poprzez ścięcie ich piłą mechaniczną, obcięcie gałęzi, pocięcie kłód i ich wywozie wraz z ułożeniem w stopy oraz oczyszczeniu terenu z pozostałości z wywiezieniem. Dodatkowo na rzece Trzebiosze przewidziano użycie podnośnika hydraulicznego koszowego o wysokości ponad 12 m.

Część zamówienia – NW Chojnice:

- usunięcie drzew ( na jez. Wdzydze jedno drzewo o dwóch pniach )
- usunięcie drzew przy użyciu podnośnika hydraulicznego
- wywóz gałęzi ze ściętych drzew
- pocięcie kłód drzew i ułożenie w stopy
- oczyszczenie terenu z pozostałości

Część zamówienia – NW Tuchola:

##### A) Jezioro Miały:

- Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm z pocięciem na odcinki dogodne do załadunku i transportu;
- Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm z pocięciem na odcinki dogodne do załadunku i transportu;
- Wywożenie gałęzi na odległość do 2,0 km;
- Oczyszczenie terenu po usunięciu drzew z wywiezieniem (drobne gałęzie, korzenie, kora, wrzos);
- Ręczny załadunek drewna na środek transportowy – kalkulacja własna;
- Przewóz drewna do miejsca składowania (Stopień Mylof) – transport na odległość 50 km - kalkulacja własna;
- Ręczny wyładunek drewna oraz ułożenie go na placu – kalkulacja własna.

### B) Jezioro Cekeyńskie Wielkie:

- Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm z pocięciem na odcinki dogodne do załadunku i transportu;
- Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm z pocięciem na odcinki dogodne do załadunku i transportu;
- Wywożenie gałęzi na odległość do 2,0 km;
- Oczyszczenie terenu po usunięciu drzew z wywiezieniem (drobne gałęzie, korzenie, kora, wrzos);
- Ręczny załadunek drewna na środek transportowy – kalkulacja własna;
- Przewóz drewna do miejsca składowania (Stopień Mylof) – transport na odległość 50 km - kalkulacja własna;
- Ręczny wyładunek drewna oraz ułożenie go na placu – kalkulacja własna.

Szczegółowy zakres ujmuje załączony do opisu przedmiar stanowiący szczegółowy zakres niniejszej części przedmiotu zamówienia.

### 3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ww. prace wykonawca zobowiązany jest wykonać z uwzględnieniem warunków:

- drewno należy składować w miejscach, na które zgodę właściciela wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie,
- kolejność realizacji prac wykonawca na bieżąco będzie ustalał z przedstawicielem zamawiającego,
- wycinka drzew powinna być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zabezpieczenie terenu podczas wycinki spoczywa na wykonawcy;
- pracownicy wykonujący czynności w uwzględnione w zamówieniu, będą zatrudnieni przez wykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 tj.),

### 4. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

**Termin wykonania usługi: 30 dni od przekazania terenu**

### 5. PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren w ramach spisanego protokołu.

### 6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzeń posesji i gruntów oraz instalacji na powierzchni terenu przyległego do cieków lub jezior oraz za występujące w obrębie koryt cieków i jezior urządzenia podziemne i nadziemne, takie jak: rurociągi i kable. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie należy powiadomić zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi.

## 7. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków,
- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych zbiorników wodnych,
- niszczeniem torfowisk oraz łąk.

## 8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póź. zm.). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez wykonawcę.

## 9. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór usługi przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, informującego o zakończeniu usługi i zgłoszeniu wykonanych prac do odbioru. Odbiór przeprowadza się w obecności zainteresowanych stron, sporządzając protokół odbioru końcowego.

## 10. ZGŁOSZENIA DO RDOŚ, UZGODNIENIA I UZYSKANE ZGODY

Część działań przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania, na poszczególnych ciekach tj. na rzekach Borowa, Chocina i Trzebiocha jako działań wymienionych w art. 227 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 – tekst jednolity z póź. zm.) zgłoszono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, na podstawie art. 118 w związku z art. 118b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 – tekst jednolity). Wyżej wymieniony organ w wyznaczonym terminie nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonych prac na ww. ciekach: Borowa, Chocina i Trzebiocha, co oznacza zgodę na wykonanie planowanych prac na ww. ciekach.

Ponadto na usunięcie drzew:

- z brzegu rzeki Chociny uzyskano zgodę Wójta Gminy Chojnice,
  - z brzegów rzek Borowej i Trzebiochy oraz z jeziora Gołuń uzyskano zgody Wójta Gminy Kościerzyna,
  - z jeziora Wdzydze zgodę Wójta Gminy Karsin,
  - z jeziora Miały i Wielkie Cekcyńskie zgodę Wójta Gminy Cekcyn
- zgodnie z załączonymi kopiami decyzji.

### Załączniki:

1. Przedmiar stanowiący szczegółowy zakres
2. Kopia decyzji Wójta Gminy w Chojnicach znak RŚiGN.6131.119.1.2020
3. z dnia 14.09.2020 r.
4. Kopia decyzji Wójta Gminy Kościerzyna znak OS.6131.139.2020.DŻ.ML.5
5. z dnia 17.09.2020 r.
6. Kopia decyzji Wójta Gminy Kościerzyna znak OS.6131.154.2020.DŻ.ML.5
7. z dnia 07.09.2020 r.

8. Kopia decyzji Wójta Gminy Kościerzyna znak OS.6131.124.2020.DŻ.ML.5
9. z dnia 03.09.2020 r.
10. Kopia decyzji Wójta Gminy Karsin znak Rgś 6131.36.2020.ED.GS.3
11. z dnia 17.09.2020 r.
12. Kopia decyzji Wójta Gminy Cekcyn znak nr OŚ.6131.34.2020 z dnia 19 luty 2020 r.
13. Kopia decyzji Wójta Gminy Cekcyn znak nr OŚ.6131.22.2020 z dnia 21 luty 2020 r.
14. Plany sytuacyjne cieków z kilometrażem pozwalającym określić lokalizację planowanych robót
15. Dokumentacja fotograficzna
  - j. Miały
  - j. Wielkie Cekcyńskie

KIEROWNIK  
Nadzoru Wodnego w Tucholi  
*Kornacki*  
Przemysław Kornacki